Sammenligning av anleggene mhp. på pris

Komponent	Type/fabrikat	Dieselmekanisk	Dieselmekanisk med boost	Dieselelektrisk med to aksellinjer, CP propell	Dieselelektrisk med Azipod	Bemerk!
H. Maskin	Wartsila	12400000	10100000	17000000		Pris komplett anlegg
Baug propell	Brunvoll	1650000	1650000	1650000	1650000	Pris alt utstyr
Akter propell	Brunvoll	1650000	1650000	1650000		Pris alt utstyr
Roterende omformer		130000				
Transformator 63KVA	Noratel	32000	32000	32000		Pris to trafoer
Transformator 315KVA	Noratel				90000	Pris to trafoer
Transformator 500KVA	Noratel				65000	
Transformator 100KVA	Noratel				40000	Pris to trafoer
Hjelpediesel 1	Mitsubishi	1400000	2300000	1400000	2300000	
Hjelpediesel 2	Mitsubishi		1400000		2300000	
Hjelpediesel 3	Mitsubishi				1400000	
Hjelpediesel 4	Mitsubishi				1400000	
Hjelpegenerator 1	Stamford	220000	310000	220000	380000	
Hjelpegenerator 2	Stamford		195000		380000	
Hjelpegenerator 3	Stamford				195000	
Hjelpegenerator 4	Stamford				195000	
Hovedtavle 440V	ABB	690000	730000	800000	100000	
Hovedtavle 230V	ABB	80000	80000	80000	80000	
Hovedtavle 690V	ABB				1050000	
Frekvensomformer 1875KVA	ABB			3200000		Pris to omformere
Frekvensomformer 1600KVA	ABB		1700000			
Azipod drivesystem 1750KW	ABB ACW 600				16000000	Pris to podder
Power management system					200000	
Sum pris totalt(NOK)		18252000	20147000	26032000	27825000	

NB! Komblett anlegg innebærer: Hovedmotor, Gir, Propell/aksling, Fjernstyring, Akselgenerator.