Sammenligning av anleggene mhp. Volum. Alle verdier i m3

Komponent	Type/fabrikat	Dieselmekanisk	Dieselmekanisk med boost	Dieselelektrisk med to aksellinjer, CP propell	Dieselelektrisk med Azipod	Bemerk!
H. Maskin	Wartsila	72	72	144		Volum komplett anlegg
Baug propell	Brunvoll	6	6	6	6	
Akter propell	Brunvoll	6	6	6		
Transformator 63KVA	Noratel	0,64	0,64	0,64		Volum to trafoer
Transformator 315KVA	Noratel				2,2	Volum to trafoer
Transformator 500KVA	Noratel				2	
Transformator 100KVA	Noratel				1,22	Volum to trafoer
Hjelpediesel 1	Mitsubishi	11,3	17,5	11,3	17,5	
Hjelpediesel 2	Mitsubishi		11,3		17,5	
Hjelpediesel 3	Mitsubishi				11,3	
Hjelpediesel 4	Mitsubishi				11,3	
Hjelpegenerator 1	Stamford	6,5	6,5	6,5	6,5	
Hjelpegenerator 2	Stamford		6,5		6,5	
Hjelpegenerator 3	Stamford				6,5	
Hjelpegenerator 4	Stamford				6,5	
Hovedtavle 440V	ABB	5,76	5,76	6,6	1,44	
Hovedtavle 230V	ABB	0,76	0,76	0,76	0,76	
Hovedtavle 690V	ABB				7,2	
Frekvensomformer 1875KVA	ABB			7,73		
Frekvensomformer 1600KVA	ABB		6,13			
Azipod drivesystem 1750KW	ABB ACW 600				22,1	
Power management system						
Sum volum totalt (m3)		108,96	139,09	189,53	126,52	

NB! Komplett anlegg innebærer: Hovedmotor, Gir, Propell/aksling, Fjernstyring, Akselgenerator